



Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu iela 2, Rīga, LV - 1050, tālr. 67226209, e-pasts pasts@izm.gov.lv, www.izm.gov.lv

Rīgā Datums skatāms Nr. 4-10e/21/1631  
laika zīmogā  
Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei

Par saskaņojumu

Ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) ēka Rīgā, Vaļņu ielā 2 (turpmāk – ēka) atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 teritorijā, ministrija lūdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei (turpmāk – NKMP) saskaņot iekšpagalma fasādes oderloga, tai skaitā loga rāmja, palodzes un loga vērtnu (turpmāk viss kopā – logs) izgatavošanu un uzstādīšanu.

Loga aile, kurai ir paredzēts izgatavot un uzstādīt logu, atrodas tehniskās kāpņu telpas sestajā stāvā (skatīt 6.st. inventarizācijas plānu pielikuma 1.punktā) un šobrīd tai nav loga vērtnu (fotofiksāciju skatīt pielikuma 2.punktā), logu vērtnes ir tikušas demontētas 90.gadu laikā, veicot bēniņstāva izbūves darbus. Loga ailei šobrīd ir polikarbonāta materiāla loksnes aizpildījums, lai nodrošinātu gaismas caurlaidību un iespēju robežās samazinātu siltumenerģijas zudumus caur loga ailes konstrukciju. Lai novērstu telpas neatbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām un ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas noteikumu prasībām, logā ailē ir nepieciešams uzstādīt verama loga konstrukciju.

Izgatavojamais logs tiks izgatavots oderloga konstrukcijā, kā kopija vadoties pēc ēkas tehniskās kāpņu telpas fasādes daļā esošo logu parauga (foto fiksāciju un loga gabarītmērus skatīt pielikuma 3. un 4. punktā).

Izgatavojamam logam, vadoties pēc tehniskās kāpņu telpas fasādes daļā esošo logu parauga, tiks izstrādāts:

- identisks loga vērtnu dalījums;
- identiski palodzes, loga rāmju profilēto detaļu un noseglīstu profilējumi;
- identiski loga konstruktīvo elementu šķērsriezumi un proporcijas;
- līdzīgi loga furnitūras elementi un to iestrādes tehniskais izpildījums;
- līdzīgs loga ārējo vērtnu ārējo plakņu apdares tonis.

Izgatavojamais logs tiks izgatavots no priedes koksnes, uz iekštelpām vērsto detaļu apdare būs baltā tonī (krāsota), stiklojums tiks iestrādāts izmantojot ķītiešanas tehnoloģiju, loga ailes pēc montāžas darbu pabeigšanas tiks apmetas ar kaļķa – cementa apmetumu.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, ministrija lūdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei saskaņot loga izgatavošanu un uzstādīšanu atbilstoši iepriekš norādītajiem kritērijiem.

Pielikumā ēkas 6. stāva inventarizācijas plāns un foto fiksācija uz 4 lp.

